

Tilstandsrapporter

Grønhøjvej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Grønhøjvej		
Vejnr.	7512662		
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende		
Beskrivelse af vejanlægget	Nord- sydgående vej fra sidevej Grønhøjvej mod øst i nord til sidevej Grønhøjvej mod øst i syd.		
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej		
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> sætningl på 0,5 m2 i vejens sydlige ende ved nr 74 skal undersøges for muligt hul på afvandingsledning Aarhus Kommunes bemærkninger: Bituminøse belægninger Sætningl på 0,5 m2 i vejens sydlige ende ved nr 74 bliver undersøgt for muligt hul på afvandingsledning og hullet bliver lappet. Sten- og flisebelægning De knækkede fliser vil blive udskiftet.		
	Dato	09-12-2022	
		 	
		Underskrift	
	Dato		
			
		Underskrift	

Bilag 1.1



Vejnavn	Grønhøjvej					
Vejnr.	7512662					
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning: Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet					
Fortove / kantsten:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning: Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet					
Afvanding						
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☐	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Grønhøjvej		
Vejnr.	7512662		
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende		
Egnethed for nedklassificering: Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: 76,73 % Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) Slaghul på 0,5 m2 i vejens sydlige ende ved nr 74 skal udbedres.			
Besigtigelse	Dato:	06-12-2022	Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videoptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang: Vejens længde: 882 meter Vejens areal: 5072 kvadratmeter År for udlægning af slidlag (hvis kendt): 2019 (Evt henvisning til tegning/bilag)			
Aarhus Kommunes bemærkninger: Slaghul på 0,5 m2 i vejens sydlige ende ved nr 74 bliver udbedret.			
Klassificering i henhold til trafikbelastning: Trafikklasse T1 T0 = Fortove og cykelstier T1 = Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn T2 let = 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn T2 tung = 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn			

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

		Grønhøjvej				
Vejnavn	Vejnr.	7512662				
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende					
Areal	5072	m2.				
Vejlængde	882	m.				%
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	21,5	år.	76,7
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	21,5	år.	76,7
Skadestype Bedømmelse						
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	27	m.	3,1	2	6,12
		af vejens længde				
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	37	m.	4,2	1,5	6,29
		af vejens længde				
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14	0,00
		af vejens areal				
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
		af vejens areal				
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
		af vejens areal				
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0,5	m2.	0,0	17	0,17
		af vejens areal				
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
		af vejens længde				
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5	0,00
		af vejens areal				
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	1	m2.	0,0	8	0,16
		af vejens areal				
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	53	m2.	1,0	1	1,05
		af vejens areal				
	Skadessum total (5)					13,79
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					13,79

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Grønhøjvej				
Vejnr.	7512662				
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende				
Besigtigelse	Dato:	06-12-2022		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m ²	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk	10	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m ²	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Grønhøjvej		
Vejnr.	7512662		
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>06-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	☒ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	7 stk. plast 26 stk. beton
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Grønhøjvej		
Vejnr.	7512662		
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>06-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☒ Plast	☒ (a) God, som ny	
	☒ Beton	☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny	
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		☐ Ja	☒ Nej

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Grønhøjvej		
Vejnr.	7512662		
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☐ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☐ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>06-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Grønhøjvej		
Vejnr.	7512662		
Start ved	Grønhøjvej Nordlig ende		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>06-12-2022</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videooptagelse Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:	
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	<u>100</u>	<u>Vejskilte</u>	
☒ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____	
Noter:			